

โครงการ : ก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียน พร้อมมุงหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนกระแสนธุ์วิทยา ตำบลเชิงแส อำเภอกะสั่นธุ์ จังหวัดสงขลา

ประมาณราคาโดย นายบุญพา สิทธิศักดิ์ นางประนอม ประยูร นายเอกชัย มงชู

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		แรงงานต่อหน่วย		ราคารวม
		จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นที่							
1.1	ปรับระดับพื้นที่ทางเท้า	115	ตร.ม.	343.00	39,445.00	99.00	11,385.00	50,830.00
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	6	ลบ.ม.	325.00	1,950.00	99.00	594.00	2,544.00
1.3	งานวางแผ่นพื้นกระเบื้องปูน้ำ	7	ตร.ม.	220.00	1,540.00	25.00	175.00	1,715.00
1.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง ขนาด 2.10 x 46.00 x 0.12ม.	12	ลบ.ม.	2,174.00	26,088.00	306.00	3,672.00	29,760.00
1.5	งานวางแบบเทคอนกรีต ขนาด 2.10 x 46.00 ม.	46	ม.	-	-	133.00	6,118.00	6,118.00
1.6	งานวางแผ่นเพทเชื่อมฐานเสาเหล็ก 4"x4"หนา 6 มม.	100	ตร.ม.	50.00	5,000.00	20.00	2,000.00	7,000.00
1.7	งานวางแผ่นเพทเชื่อมฐานเสาเหล็ก 4"x4"หนา 6 มม.	30	แผ่น	50.00	1,500.00	20.00	600.00	2,100.00
1.8	งานตะแกรงเหล็กฝาคุน้ำ ขนาด 0.58x0.90 ม.	2	ชุด	2,950.00	5,900.00	100.00	200.00	6,100.00
2	งานโครงสร้างเหล็กพร้อมหลังคาเมทัลชีท						-	-
2.1	งานเหล็กเสาอาบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิ้ว สูง 2.50 ม.	15	ท่อน	615.00	9,225.00	255.00	3,825.00	13,050.00
2.2	งานเหล็กโครงหลังคาอาบสังกะสี ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	15	ท่อน	492.00	7,380.00	202.00	3,030.00	10,410.00
2.3	งานเหล็กคานเชื่อมเสาอาบสังกะสี ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	16	ท่อน	492.00	7,872.00	202.00	3,232.00	11,104.00
2.4	งานเหล็กกล่องแปหลังคา ขนาด 1 1/2 " x 1 1/2"	42	ท่อน	285.00	11,970.00	111.00	4,662.00	16,632.00
2.5	แผ่นเมทัลชีทตัดโค้ง ขนาด 0.76x2.8 ม.	62	แผ่น	283.00	17,546.00	12.00	744.00	18,290.00
2.6	งานทาสีน้ำมัน	66.6	ตร.ม.	58.00	3,862.80	35.00	2,331.00	6,193.80
3	งานเจาะผนังอาคารและจับเหล็ยมพร้อมฉาบเรียบ	1	งาน		-	3,800.00	3,800.00	3,800.00
4	บันได จำนวน 3 ขั้นพร้อมฉาบเรียบเรียบและขัดมัน	1	งาน		-	4,500	4,500	4,500.00
รวมราคาวัสดุและค่าแรง								190,146.80

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ